

委託番号		営事務 企画室 長/経		新病院 建設 準備室 長		係		照査		設計者	
令和4年度 伊南行政組合昭和伊南総合病院 新病院建設事業測量調査等業務委託											
設 計 大 要					発 注 者		昭和伊南総合病院				
測量調査 ・基準点測量 ・UAVレーザー測量 ・安全費 計上なし 用地調査等 ・用地測量 ・安全費 計上なし					施 工 方 法		委 託				
					施 工 期 間						
					起 工 予 定 年 月 日		令和5年 月 日				
					竣 工 予 定 年 月 日		令和5年 6月30日				

令和4年度

伊南行政組合昭和伊南総合病院
新病院建設事業測量調査等業務委託

(駒ヶ根市 赤穂 市場割)

基準点測量・UAVレーザー測量
業務

** 測量業務費 ** 内訳書

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務										
	1			式						
基準点測量										
	1			式						
基準点測量										
	1			式						
3級基準点測量 新点20点 伐採なし 永久標識設置なし 平地 耕地	2			点					施工	第0-0001号表
4級基準点測量 新点35点 伐採なし 永久標識設置なし 丘陵地 耕地 全選択 安全費を計上しない	14			点					施工	第0-0006号表
地形測量										
	1			式						
UAVレーザ測量										
	1			式						
作業計画										
	1			業務					施工	第0-0022号表
調整点および検証点の設置										
	0.036			km2					施工	第0-0023号表

(業務費内訳書)

** 測量業務費 ** 内訳書

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
UAVレーザー測量	0.036		km ²						施工	第0-0018号表
点群編集	0.036		km ²						施工	第0-0019号表
三次元点群データファイルの作成	0.036		km ²						施工	第0-0020号表
数値地形図データファイルの作成	0.036		km ²						施工	第0-0021号表
機械経費等 0.036km ²	1		式						施工	第0-0024号表
直接作業費計	1		式							
電子成果品作成費	1		式							
直接測量費	1		式							
諸経費	1		式							

施工内訳表

3級基準点測量 新点20点

施工 第0-0001号表

伐採なし 永久標識設置なし 平地・耕地 安全費を計上しない

1 点当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
作業計画	1	点			施工 第0-0002号表
選 点	1	点			施工 第0-0003号表
観 測	1	点			施工 第0-0004号表
計算整理	1	点			施工 第0-0005号表
合計					
1点当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	2	人			
測量技師(内業)	2	人			
測量技師補(内業)	2	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	1.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

選 点

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

6 / 20 頁

20 点当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)	6	人			
測量技師補(外業)	6	人			
測量助手(外業)	5	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	1.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)	5.5	人			
測量技師補(外業)	5.5	人			
測量助手(外業)	8	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	1.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	1	人			
測量技師(内業)	3	人			
測量技師補(内業)	4	人			
測量助手(内業)	2.5	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	1.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

施工内訳表

4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし
 伐採なし 平地・耕地 安全費を計上しない

施工 第0-0006号表

1 点当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
作業計画	1	点			施工 第0-0007号表
選点	1	点			施工 第0-0008号表
観測	1	点			施工 第0-0009号表
計算整理	1	点			施工 第0-0010号表
合計					
1点当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	0.45	人			
測量技師(内業)	0.9	人			
測量技師補(内業)	0.45	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	3	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

選 点

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

11 / 20 頁

35 点当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)	2.25	人			
測量技師補(外業)	2.25	人			
測量助手(外業)	1.8	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	3	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師(外業)	2.7	人			
測量技師補(外業)	2.7	人			
測量助手(外業)	4.5	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	3	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	0.45	人			
測量技師(内業)	1.35	人			
測量技師補(内業)	1.8	人			
測量助手(内業)	0.9	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	3	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1点当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(外業)	3.1	人			
測量技師補(外業)	2	人			
測量助手(外業)	2.9	人			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費) × 率
合計					
1 km2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	11.8	人			
測量技師補(内業)	10.3	人			
測量助手(内業)	10.4	人			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費) × 率
合計					
1 km2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	1.8	人			
測量技師補(内業)	3.3	人			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費) × 率
合計					
1 km2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	3.7	人			
測量技師補(内業)	5.9	人			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費) × 率
合計					
1 km2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	1.3	人			
測量技師(内業)	1.2	人			
測量技師補(内業)	0.6	人			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費) × 率
合計					
1業務当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	4.7	人			
測量技師補(内業)	2.5	人			
測量助手(内業)	2.7	人			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費) × 率
合計					
1km2当り					

施工内訳表

機械経費等
0.036km²

施工 第0-0024号表

1 式当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費 機械経費 0.036km ²	1	式			地上レーザー測量
精度管理費	1	式			
合計					
1 式当り					

令和4年度

伊南行政組合昭和伊南総合病院
新病院建設事業測量調査等業務委託

(駒ヶ根市 赤穂 市場割)

用地調査等
業務

(業務費内訳書)

** 測量業務費 ** 内訳書

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務										
	1			式						
応用測量										
	1			式						
用地測量										
	1			式						
打合せ等										
個別選択 業務着手時 計上 1回 成果物納入時 計上 関係機関協議資料作成 未計上	1			業務					施工	第0-0001号表
作業計画 [用地測量]										
安全費を計上しない	1			業務					施工	第0-0002号表
公図等転写連続図作成 [用地測量]										
安全費を計上しない	3.6			万m2					施工	第0-0004号表
復元測量 [用地測量]										
耕地・森林 (0.0) 精度管理費計上する 安全費を 計上しない	3.6			万m2					施工	第0-0006号表
境界確認 [用地測量]										
耕地・森林 (0.0) 安全費を計上しない	3.6			万m2					施工	第0-0007号表
土地境界確認書作成 [用地測量]										
耕地・森林 (0.0) 安全費を計上しない	3.6			万m2					施工	第0-0008号表

打合せ等

施工内訳表

施工 第0-0001号表

4 / 27 頁

1 業務当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
業務着手時	1	回			施工 第0-0017号表
中間打合せ	1	回			施工 第0-0018号表
成果物納入時	1	回			施工 第0-0019号表
合計					
1業務当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
作業計画	1	業務			施工 第0-0020号表
合計					
1業務当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
公図等転写連続図作成	1	万m ²			施工 第0-0022号表
合計					
1万m ² 当り					

復元測量 [用地測量]

施工内訳表

施工 第0-0006号表

7 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
復元測量	1	万m2			施工 第0-0024号表
合計					
1万m2当り					

境界確認 [用地測量]

施工内訳表

施工 第0-0007号表

8 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界確認	1	万m2			施工 第0-0025号表
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土地境界確認書作成	1	万m2			施工 第0-0026号表
合計					
1万m2当り					

補助基準点の設置 [用地測量]

施工内訳表

施工 第0-0009号表

10 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
補助基準点の設置	1	万m2			施工 第0-0027号表
合計					
1万m2当り					

境界測量 [用地測量]

施工内訳表

施工 第0-00010号表

11 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界測量	1	万m2			施工 第0-0028号表
合計					
1万m2当り					

境界点間測量 [用地測量]

施工内訳表

施工 第0-0011号表

12 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界測量	1	万m2			施工 第0-0029号表
合計					
1万m2当り					

面積計算 [用地測量]

施工内訳表

施工 第0-0013号表

13 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
面積計算	1	万m2			施工 第0-0031号表
合計					
1万m2当り					

用地実測図原図作成 [用地測量]

1 / 500

施工内訳表

施工 第0-0014号表

14 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
用地実測図原図作成	1	万m2			施工 第0-0032号表
合計					
1万m2当り					

業務着手時

施工内訳表

施工 第0-0017号表

15 / 27 頁

1 回当たり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	0.5	人			
測量技師(内業)	0.5	人			
合計					
1回当たり					

中間打合せ

施工内訳表

施工 第0-0018号表

16 / 27 頁

1 回当たり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	0.5	人			
測量技師補(内業)	0.5	人			
合計					
1回当たり					

成果物納入時

施工内訳表

施工 第0-0019号表

17 / 27 頁

1 回当たり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	0.5	人			
測量技師(内業)	0.5	人			
合計					
1回当たり					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師(内業)	0.8	人			
測量技師(内業)	1.1	人			
測量技師補(内業)	1.1	人			
合計					
1業務当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補(内業)	0.5	人			
測量助手(内業)	0.5	人			
材料費	1	%			
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	0.5	人			
測量技師補(内業)	0.5	人			
測量助手(内業)	0.5	人			
測量技師(外業)	1.7	人			
測量技師補(外業)	1.7	人			
測量助手(外業)	1.7	人			
測量補助員(外業)	1.7	人			
諸雑費 機械経費	3	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	0.7	人			
測量技師補(内業)	0.7	人			
測量主任技師(外業)	1	人			
測量技師(外業)	1	人			
測量技師補(外業)	1	人			
測量助手(外業)	1	人			
諸雑費 機械経費	0.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	4.5	%			(直接人件費) × 率
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補(内業)	0.4	人			
測量助手(内業)	0.4	人			
測量技師補(外業)	0.8	人			
測量助手(外業)	0.8	人			
諸雑費 機械経費	1.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	0.5	%			(直接人件費) × 率
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	0.4	人			
測量技師補(内業)	0.4	人			
測量助手(内業)	0.4	人			
測量技師(外業)	0.8	人			
測量技師補(外業)	0.8	人			
測量助手(外業)	0.8	人			
測量補助員(外業)	0.8	人			
諸雑費 機械経費	2.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.5	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	0.7	人			
測量技師補(内業)	0.7	人			
測量助手(内業)	0.7	人			
測量技師(外業)	1.4	人			
測量技師補(外業)	1.4	人			
測量助手(外業)	1.4	人			
測量補助員(外業)	1.4	人			
諸雑費 機械経費	2.5	%			(直接人件費) × 率
材料費	2	%			(直接人件費) × 率
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	0.2	人			
測量技師補(内業)	0.4	人			
測量助手(内業)	0.4	人			
測量技師(外業)	1.2	人			
測量技師補(外業)	1.2	人			
測量助手(外業)	1.2	人			
諸雑費 機械経費	3.5	%			
材料費	3	%			
精度管理費	7	%			
合計					
1万m2当り					

面積計算

施工内訳表

施工 第0-0031号表

26 / 27 頁

1 万m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	2.2	人			
測量技師補(内業)	2.2	人			
測量助手(内業)	2.2	人			
精度管理費	7	%			
合計					
1万m2当り					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師(内業)	1.3	人			
測量技師補(内業)	1.7	人			
測量助手(内業)	1.7	人			
精度管理費	7	%			
合計					
1万m2当り					